石狮市发展和改革局文件

狮发改审[2020]21号

石狮市发展和改革局关于 石狮市鸿山污水处理厂工业污水升级改造 项目初步设计及概算的批复

石狮市循环经济发展有限公司:

你单位报来《关于石狮市鸿山污水处理厂工业污水升级改造项目初步设计及概算的请示》(狮循环经济[2020]4号)及相关文件收悉,经研究,原则同意石狮市鸿山污水处理厂工业污水升级改造项目初步设计及概算,具体批复如下:

一、建设规模和主要内容

石狮市鸿山污水处理厂工业污水升级改造项目设计规模为50000m³/d,主要构(建)筑物有污泥浓缩池、污泥调理池和污泥脱水车间、预处理综合池、水解酸化池和缺氧好氧池、二沉池(含配水井、污泥泵房、中间水池)三相催化氧化反应器、高级氧化加药设施、稳定池、高效沉淀池、转盘滤池等。

- 二、主要技术指标
 - (一) 出水水质指标: 出水水质稳定达到《纺织染整工业水

污染物排放标准》(GB4287-2012)表 2 企业污水直接排放要求标准。

- (二) 固废: 含水率≤60%。
- (三) 工程结构设计使用年限: 50年。
- (四)构(建)筑物结构设计安全等级:安全等级为一级。
- (五)构(建)筑物抗震设计:抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g。
 - 三、工程概算及资金来源

工程概算总投资控制在44156.10万元。资金由业主多渠道筹措解决。

请项目单位据此批复抓紧组织实施,并按规定做好招投标等工作。

附件: 石狮市鸿山污水处理厂工业污水升级改造项目概算 汇总表

石狮市发展和改革局 2020年7月8日

抄送:泉州市发改委,石狮市人民政府办公室、自然资源局、住 房和城乡建设局、交通和港口发展局、泉州市石狮生态 环境保护局。

附件:

石狮市鸿山污水处理厂工业污水升级改造项目 概算汇总表

单位: 万元

序号	项目名称	概算	备注
_	工程费用	39587.78	
	工程建设其他费	2509.71	
三	基本预备费	1262.92	
四	建设期利息	705.69	
五.	铺底流动资金	90.00	
	概算总投资	44156.10	