

石狮市发展和改革局文件

狮发改审〔2023〕44号

石狮市发展和改革局关于九二路（民生路至狮标）花漾景观提升工程初步设计及概算的批复

石狮市园林环卫中心：

你单位报来《关于九二路（民生路至狮标）花漾景观提升工程初步设计及概算的请示》及相关文件收悉，经研究，原则同意九二路（民生路至狮标）花漾景观提升工程初步设计及概算，具体批复如下：

一、建设规模和主要内容

九二路（民生路至狮标）全程长度约2050米，改造人行道宽度4-10米，重新划分非机动车道和人行道，破除现状杂乱的人行道铺装，重新铺设非机动车道（透水混凝土）和人行道（PC砖）。

二、主要技术指标

(一) 道路等级: 城市次干路

(二) 设计车速: 30km/h

(三) 荷载等级: 城-B 级

(四) 设计年限: 10 年

(五) 非机动车道宽度: 2.0-2.5m, 局部受限段不小于 1.5m。

人行道宽度: 有效宽度通行不小于 1.5m。

(六) 路面横坡: 1.5%。

三、工程概算及资金来源

工程概算总投资控制在 800 万, 资金由市财政拨款解决。

请项目单位据此批复抓紧组织实施, 并按规定做好招投标等工作。

附件: 九二路(民生路至狮标)花漾景观提升工程概算汇总表

石狮市发展和改革局

2023 年 7 月 21 日

(此件主动公开)

附件：

九二路（民生路至狮标）花漾景观提升工程概算汇总表

单位：万元

序号	项目名称	概算	备注
一	建安工程费用	751.01	
二	工程建设其他费用	41.07	
三	预备费用	7.92	
	概算总投资	800	

抄送：泉州市发改委，石狮市人民政府办公室、财政局、自然资源局、
住房和城乡建设局、城市管理局、泉州市石狮生态环境局。

石狮市发展和改革局

2023 年 7 月 21 日印发
