石狮市发展和改革局文件

狮发改审〔2026〕33号

石狮市发展和改革局关于石狮市中心市区排水管网完善工程（一期）第一阶段初步设计及概算的批复

福建石狮水务投资发展有限公司：

你单位报来《关于申请审批石狮市中心市区排水管网完善工程（一期）第一阶段初步设计及概算（报批稿）的请示》及相关文件收悉，经研究，现批复如下：

一、项目名称：石狮市中心市区排水管网完善工程（一期）第一阶段（项目代码：2601-350581-04-01-224095）

二、项目建设地点：福建省石狮市

三、项目单位：福建石狮水务投资发展有限公司

四、项目建设规模和主要内容：（1）管网完善部分:新建DN300-500污水管道约3.801公里。（2）管网改造部分:①混错接改造:新建DN300-400污水支管18.517km，新建DN300-400雨水支管8.395km，累计改造错混接点5504个。②管道缺陷修

复:累计开挖修复长度 28.719km，非开挖局部修复 7734 环，非开挖整体修复长度 22.430km。累计修复各类病害个数 33730 个（其中污水管道各类病害合计 13333 处、雨水管道各类病害合计 20397 处）。③以上合计修复改造 DN200-1600 污水管网约 119.60 公里;修复改造 DN300-1600 雨水管网约 112.58 公里。

五、主要设计标准

本工程设计使用年限为 50 年，结构的安全等级为二级，重要构(建)筑物地基基础设计等级为乙级，其余为丙级。本地区抗震设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度为 0.15g。

六、工程概算及资金来源：项目总投资概算 14972.38 万元，其中工程费用 13301.73 万元、工程建设其他费用 976.28 万元、预备费 428.34 万元，建设期贷款利息 266.03 万元。项目建设资金由业主多渠道自筹和申请超长期国债，其中自有资本金占总投资的 40%，余下 60%申请超长期国债。

七、建设工期：24 个月

附件：石狮市中心市区排水管网完善工程（一期）第一阶段概算汇总表

石狮市发展和改革局

2026 年 9 月 30 日

（此件主动公开）

附件

石狮市中心市区排水管网完善工程（一期）第一阶段概算汇总表

单位：万元

序号	项目名称	概算	备注
一	工程费用	13301.73	
二	建设工程其他费用	976.28	
三	预备费	428.34	
四	银行利息	266.03	
	概算总投资	14972.38	

抄送：泉州市发改委，石狮市人民政府办公室、财政局、城市管理和综合执法局、自然资源局、住房和城乡建设局。

石狮市发展和改革局　　2026年9月30日印发